

環境関連施設

- ・ 環境センター
- ・ ごみ処理施設
 - ・ 焼却・破碎処理施設
 - ・ 資源化施設
 - ・ 埋立処分場
 - ・ 響灘西地区廃棄分場関連施設
- ・ し尿処理施設
- ・ 環境科学研究所
- ・ 環境ミュージアム
- ・ エコタウンセンター

1 環境センター

名称	敷地面積 (m ²)	建物面積(事務所棟延べ床面積)(m ²)	建物構造	竣工年月	建設費(千円)
新門司環境センター	11,296.00	1,744.79	鉄筋コンクリート造 2階建	平成7.3	909,500
日明環境センター	17,538.17 (西港し尿圧送所を含む)	1,815.77	鉄筋コンクリート造 2階建	平成8.3	867,400
皇后崎環境センター	9,471.05	2,179.73	鉄筋コンクリート造 2階建	平成12.3	601,915
*1 皇后崎環境センター若松事務所	8,192.39	1,655.34	鉄筋コンクリート造 2階建	平成9.3	671,010

収集部門と輸送部門を一本化した環境センターを市内3カ所、1事務所に配置し、廃棄物処理行政の効率的運営を図っています。

*1 皇后崎環境センター若松事務所は平成19年3月末で閉鎖。

2 ごみ処理施設

(1) 焼却・破碎処理施設

名称	敷地面積 (㎡)	建物面積 (㎡)	建設年月日	建設費 (千円)	型式	処理能力	排ガス処理	備考
新門司工場	51,038.00	27,628	昭和52.3.31	5,932,000	デ・ロール連続 燃焼式機械炉 ヒット&クレーン	600t/24h (300t/24h×2基)	乾式塩化水素 除去装置 電気集じん機	(工場棟) 26,084㎡ 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上5階・地下1階
			工期 昭和49.10～52.3					(事務棟) 1,544㎡ 鉄筋コンクリート造 地上2階 (煙突) 85m 鉄筋コンクリート造 余熱利用 (発電) 自家発電(1,500kw) 自家消費及び売電、新門司環境センター (蒸気) 場内空調及び給湯、新門司環境センター
(新工場)		23,905	平成19.3.31	22,900,000	新日鉄 シャフト式 ガス化熔融炉	720t/24h (240t/24h×3基)	消石灰噴霧 ろ過式集じん機 アンモニア水噴霧 触媒反応塔	(工場棟) 22,361㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上7階・地下1階
			工期 平成15.12～19.3					(事務棟) 既設事務棟を改装 1,544㎡ (煙突) 85m 外筒: 鉄筋コンクリート造 内筒: 鋼板製 余熱利用 (発電) 自家発電(23,500kw) 自家消費及び売電、新門司環境センター (蒸気) 場内給湯及び新門司環境センター
日明工場	33,933.48	15,726	平成3.3.31	12,500,000	三菱マルチン 連続燃焼式 機械炉 ヒット&クレーン	600t/24h (200t/24h×3基)	乾式有害ガス 除去装置 (バグフィルター) 湿式洗煙装置	(工場棟) 14,792㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上6階・地下2階
			工期 昭和62.9～平成3.3					(事務棟) 934㎡ 鉄筋コンクリート造 地上2階 (煙突) 85m 外筒: 鉄筋コンクリート造 内筒: 鋼板製 余熱利用 (発電) 自家発電(6,000kw) 自家消費及び売電、日明浄化センター (蒸気) 場内空調及び給湯、日明浄化センターの 汚泥乾燥機で利用、中央卸売市場の 空調

名称	敷地面積 (㎡)	建物面積 (㎡)	建設年月日	建設費 (千円)	型式	処理能力	排ガス処理	備考
日明工場 粗大ごみ 資源化 センター	33933.48 (日明工場 敷地面積)	4,259	平成4.5.31 工期 平成2.10～4.5	2,740,000	三菱回転式 破砕機 三菱せん断式 破砕機	150t/5h 50t/5h (2次剪断機付)	サイクロン バグフィルター併用 及び 湿式集じん機	(工場棟) 3,819㎡ 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上3階・地下1階 鉄回収装置 磁選機 6t/h 風力式鉄精選装置 防爆対策として、焼却工場の蒸気を利用
皇后崎工場	40,925.00	27,719	平成10.7.1 工期 平成4.10～10.6	34,500,000	タケ連続焼却 式機械炉 ヒット&クレーン	810t/24h (270t/24h×3基)	乾式有害ガス 除去装置 (バグフィルター)	(工場棟) 26,047㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上6階・地下1階 (事務棟) 1,518㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階 (煙突) 85m 外筒:鉄筋コンクリート造 内筒:鋼板製 余熱利用 (発電) 自家発電(36,340kw) 自家消費及び売電、皇后崎浄化センター、 皇后崎環境センター等 (蒸気) 場内空調及び給湯、皇后崎環境センターの 給湯、陣原駅地区への蒸気供給

(2) 資源化施設

名称	敷地面積 (m ²)	建物面積 (m ²)	建設年月日	建設費 (千円)	処理能力	特徴	備考
日明 かんびん 資源化 センター	33,933.48 (日明工場 敷地面積)	2,377	平成5.7.6 工期 平成4.11～5.7	1,070,000	52.5t/5h (26.25t/5h × 2系列)	ガラスびんの選別処理(3色)による再資源化 破袋機、スチールかん選別機、アルミかん選別機等の導入による作業の自動化 ペットボトルの減容・再資源化 スチールかん選別機 1.5t/h(2基) 手選別コンベア 6t/h(2基) アルミかん選別機 0.5t/h(2基)	(受入棟) 1,044m ² 鉄骨造 平屋建 (選別棟) 1,333m ² 鉄筋コンクリート造・ 一部鉄骨造 2階建 日明工場でのごみ発電電力の利用 (併設建物) 835m ² 日明リサイクルプラザ
本城 かんびん 資源化 センター	17,000	3,250	平成9.4.8 工期 平成7.9～9.3	2,000,000	63t/5h (31.5t/5h × 2系列)	ガラスびんの選別処理(3色)による再資源化 破袋機、除袋機、スチールかん選別機、振動篩機、アルミ選別機等の導入による作業の自動化 ペットボトルの減容・再資源化 スチールかん選別機 1.5t/h(2基) 手選別コンベア 6t/h(2基) 振動篩機 0.5t/h(2基) アルミかん選別機 0.5t/h(2基)	(受入棟) 1,300m ² 鉄骨造 平屋建 (選別棟) 1,950m ² 鉄筋コンクリート造・ 一部鉄骨造 2階建 (併設建物) 750m ² 本城リサイクルプラザ

(3) 埋立処分場

名称	埋立面積 (㎡)	埋立容量 (千m ³)	埋立開始	区分	管理	埋立廃棄物
響灘西地区 廃棄物処分場	573,829.43	7,150	平成10.10	公有水面	一般廃棄物については委託、産業廃棄物については処分業者の事業	市内で発生した不燃性一般廃棄物、燃え殻、がれき類、その他の有害でない産業廃棄物

(4) 響灘西地区廃棄物処分場関連施設

名称	敷地面積 (m ²)	工場費 (千円)	工期	主な施設
日明積出基地	13,480	1,097,702	昭和54.10～56.2	固定棧橋 廃棄物輸送船 (1,500m ³ 積)を係留 ランプウェイ ストックヤード 2,196m ² 貯留量 5,400m ³ 管理棟 188m ² トラックスケール(30t) 2基

名称	工場費 (千円)	工期	主な施設
揚陸施設	900,688	平成7.7～10.6	天井走行クレーン クラブ容量 12.5m ³ ×2基 揚陸能力300m ³ /hr×2基 揚陸ヤード 2,264m ²

名称	工場費 (千円)	工期	処理能力及び方式	主な施設
排水処理施設	1,368,105	平成9.7～10.12	170m ³ /hr×24hr 接触酸化・凝集沈殿・砂ろ過・ 活性炭吸着	管理棟 198m ² 曝気槽 510m ³ ×2槽 凝集沈殿槽 364.1m ³ ×2槽 砂ろ過器 88.81m ³ /hr×2基 活性炭吸着塔 92.55m ³ /hr×2槽 消毒槽 67.8m ³ 薬品注入設備 一式

し尿処理施設

区分	名称	敷地面積 (m ²)	建物面積 (m ²)	建設年月日	建設費 (千円)	消化方式	処理能力(kl/日)	二次処理
投入施設	皇后崎し尿投入所	3,227.61	842.30	昭和56.3.31	382,000		500	建設局・皇后崎浄化センター 圧送距離450m
圧送施設	西港し尿圧送所	5,294.00	610.00	平成7.3.31	358,070		250	建設局・日明浄化センター 圧送距離3,000m

名称	敷地面積(m ²)	詰所構造及び面積 (m ²)	槽構造	容量(m ³)	建設年月日	建設費(千円)	備考
藍島中継所	30.00 16.80	なし	鉄筋コンクリート造	30.00	昭和49.3.1	5,055	大泊
馬島中継所	12.25	なし	鉄筋コンクリート造	13.25	昭和49.3.1	2,500	昭和55年度改造

環境科学研究所

名 称	敷地面積 (㎡)	建物面積 (㎡)	建物構造	建設年月	建設費 (千円)
環境科学研究所	2,250.7	5,023.47	鉄筋コンクリート造5階建	昭和49年1月	569,500

環境ミュージアム

名 称	敷地面積 (㎡)	建物面積 (㎡)	建物構造	建設年月	建設費 (千円)
環境ミュージアム	4,100.03	2,061.63	鉄筋コンクリート造・ 鉄骨造 2階建	平成14年3月	2,000,700

エコタウンセンター

名 称	敷地面積 (㎡)	建物面積 (㎡)	建物構造	建設年月	建設費 (千円)	
エコタウン センター	本館	7,000	1,535.08	鉄骨造 2階建	平成13年6月	447,574
	別館	3,000	1,136.86	鉄骨造 2階建	平成15年7月	357,530
	廃棄物 研究施設	3,500	1,498.93	鉄骨造 2階建	平成16年2月	254,332