

回答書

(工事名) 一般国道211号(第2工区)道路改築工事(6-1)

番号	質問	回答
1	集水桝・マンホール工(代価表2、3号) マンホールの削孔費が計上されておられません、必要無いのでしょうか。又、土留工が計上されていないのですが素掘りと考えて宜しいか。	いずれも、金抜設計書のとおりに予定価格を設定しています。なお、現場状況によっては、受発注協議のうえ設計変更の対象とします。
2	路床安定処理工 使用する固化材の仕様が不明です。セメント系の一般軟弱土用フレコンで宜しいか。	固化剤はセメント系粉塵抑制型を想定しています。
3	照明灯基礎工(図面20、21号)(代価表5、6号) 照明灯基礎工φ800 L=1700の使用材料、スパイラルダクト組アンカーボルトがφ500の仕様となっておりますが、φ500で宜しいか。又、φ500スパイラルダクトの厚みがt=1.0mmとなっているが、1.0mmで宜しいか。	いずれも、金抜設計書のとおりに予定価格を設定しています。なお、現地確認後、必要に応じて受発注協議のうえ設計変更の対象とします。