

## 回答書

### (工事名) 廃棄物響灘東(東)護岸(ブロック撤去)工事(6)

番号	質問	回答
1	第1号代価表 消波ブロック撤去・据付(海上一連方式) テトラポッドの質量、運搬距離をご教示願います。	テトラポッド3.2t型であるため、関係資料より質量は2.88tと想定しています。 運搬距離は4.9kmです。
2	第2号代価表 消波ブロック撤去・据付(海上一連方式) テトラポッドの質量、運搬距離をご教示願います。	ともに回答1のとおりです。
3	第4号代価表 消波ブロック撤去・据付(海上一連方式) 六脚ブロックの質量、運搬距離をご教示願います。	六脚ブロック K0.60 型であるため、関係資料より質量は2.89tと想定しています。 運搬距離は4.9kmです。
4	第5号代価表 消波ブロック撤去・据付(海上一連方式) 六脚ブロックの質量、運搬距離をご教示願います。	ともに回答3のとおりです。
5	第6号代価表 消波ブロック撤去・据付(海上一連方式) 六脚ブロックの質量、運搬距離をご教示願います。	ともに回答3のとおりです。
6	本工事内訳書 内訳書内に第3号代価表(消波ブロック撤去・据付(海上一連方式)テトラポッド乱積・両方水中)の記載がありません。	現場条件として、テトラポッドの施工条件には「両方陸上」、「片方水中」、「両方水中」の3ケースがあることを明示するために代価表を作成しております。当初設計では「両方水中」につきましては数量を0個としているため、本工事内訳書には記載されておられません。